Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
TRABALHO DE TODOS
ADMINISTRAÇÃO 2013-2016

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 011/2016/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia/arquitetura visando a Pavimentação asfáltica de Ruas do Município de Socorro: Rua Miguel Russo; a ser financiado através do convênio firmado entre o Município de Socorro e a Caixa Econômica Federal, contrato de repasse nº 802999/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA e Processo n° 2580.1015526-91/2014, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.

Socorro, 02 de maio de 2016.

ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO	MENOR PREÇO	% EM RELAÇÃO À MÉDIA	BERNARDI & SOUZA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP	% EM RELAÇÃO À MÉDIA	% SOBRE O MENOR VALOR
VALOR TOTAL	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		
R$ 58.488,18	R$ 57.721,33	-1,31%	R$ 57.721,33	-1,31%	

SUBITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO UNIT.S/ BDI	ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO UNIT.C/ BDI	ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL	MENOR PREÇO UNIT.S/ BDI	MENOR PREÇO UNIT.C/ BDI	MENOR PREÇO TOTAL	% EM RELAÇÃO À MÉDIA	BERNARDI & SOUZA UNIT.S/ BDI	BERNARDI & SOUZA UNIT.C/ BDI	BERNARDI & SOUZA TOTAL	% EM RELAÇÃO À MÉDIA	% SOBRE O MENOR VALOR
1.0			**IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (RUA:MIGUEL RUSSO)**					**R$ 51.241,45**			**50.568,69**	-1,31%		**23,45%**	**R$ 50.568,69**	-1,31%	
1.1	SINAPI 12/2014	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	269,28	R$ 1,79	R$ 2,21	R$ 595,11	R$ 1,77	R$ 2,19	R$ 589,72	-0,91%	R$ 1,77	R$ 2,19	R$ 589,72	-0,91%	
1.2	SINAPI 12/2014	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.346,40	R$ 1,14	R$ 1,41	R$ 1.898,42	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1.871,50	-1,42%	R$ 1,13	R$ 1,39	R$ 1.871,50	-1,42%	
1.3	SINAPI 12/2014	72923	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	175,03	R$ 62,28	R$ 76,88	R$ 13.456,31	R$ 61,47	R$ 61,47	R$ 13.281,28	-1,30%	R$ 61,47	R$ 75,88	R$ 13.281,28	-1,30%	
1.4	SINAPI 12/2014	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	92,90	R$ 188,56	R$ 232,78	R$ 21.625,26	R$ 186,11	R$ 186,11	R$ 21.343,78	-1,30%	R$ 186,11	R$ 229,75	R$ 21.343,78	-1,30%	
1.5	SINAPI 12/2014	83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	2.019,60	R$ 0,87	R$ 1,07	R$ 2.160,97	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 2.140,78	-0,93%	R$ 0,86	R$ 1,06	R$ 2.140,78	-0,93%	
1.6	SINAPI 12/2014	72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	1.346,40	R$ 4,35	R$ 5,37	R$ 7.230,17	R$ 4,29	R$ 4,29	R$ 7.135,92	-1,30%	R$ 4,29	R$ 5,30	R$ 7.135,92	-1,30%	
1.7	SINAPI 12/2014	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.346,40	R$ 1,22	R$ 1,51	R$ 2.033,06	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1.992,67	-1,99%	R$ 1,20	R$ 1,48	R$ 1.992,67	-1,99%	
1.8	SINAPI 12/2014	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,63	R$ 322,60	R$ 398,25	R$ 2.242,15	R$ 318,41	R$ 318,41	R$ 2.213,04	-1,30%	R$ 318,41	R$ 393,08	R$ 2.213,04	-1,30%	
2.0			**GUIAS E SARJETAS (RUA:MIGUEL RUSSO)**					**R$ 6.626,00**			**R$ 6.540,00**	-1,30%			**R$ 6.540,00**	-1,30%	
2.1	SINAPI 12/2014	74237/001	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M	M	200,00	R$ 26,84	R$ 33,13	R$ 6.626,00	R$ 26,49	R$ 32,70	R$ 6.540,00	-1,30%	R$ 26,49	R$ 32,70	R$ 6.540,00	-1,30%	
3.0			**SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (RUA:MIGUEL RUSSO)**					**R$ 620,73**			**R$ 612,64**	-1,30%			**R$ 612,64**	-1,30%	
3.1	SINAPI 12/2014	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	12,00	R$ 16,68	R$ 20,59	R$ 247,08	R$ 16,46	R$ 20,32	R$ 243,84	-1,31%	R$ 16,46	R$ 20,32	R$ 243,84	-1,31%	
3.2	SINAPI 12/2014	SICRO 2(1)	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA	M2	0,26	R$ 199,98	R$ 246,88	R$ 64,19	R$ 197,38	R$ 243,67	R$ 63,35	-1,31%	R$ 197,38	R$ 243,67	R$ 63,35	-1,31%	
3.3	SINAPI 12/2014	SICRO 2(2)	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL.	UNI	4,00	R$ 56,13	R$ 69,29	R$ 277,16	R$ 55,40	R$ 68,39	R$ 273,56	-1,30%	R$ 55,40	R$ 68,39	R$ 273,56	-1,31%	
3.4	SINAPI 12/2014	SICRO 2(3)	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA	M3	0,08	R$ 42,12	R$ 52,00	R$ 4,16	R$ 41,57	R$ 51,32	R$ 4,11	-1,20%	R$ 41,57	R$ 51,32	R$ 4,11	-1,30%	
3.5	SINAPI 12/2014	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,07	R$ 233,99	R$ 288,86	R$ 20,22	R$ 230,95	R$ 285,11	R$ 19,96	-1,29%	R$ 230,95	R$ 285,11	R$ 19,96	-1,29%	
3.6	SINAPI 12/2014	74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,07	R$ 91,66	R$ 113,15	R$ 7,92	R$ 90,47	R$ 111,69	R$ 7,82	-1,27%	R$ 90,47	R$ 111,69	R$ 7,82	-1,27%	
			TOTAL					**R$ 58.488,18**			**R$ 57.721,33**	-1,31%			**R$ 57.721,33**	-1,31%	

Paulo Reinaldo de Faria
Presidente da Comissão

Lilian Mantovani Pinto de Toledo
Membro da Comissão

Silvia Carla Rodrigues de Morais
Membro da Comissão